

# COMUNE DI PERDAXIUS

Provincia del Sud Sardegna

## Progetto esecutivo

Oggetto:

*"Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". Intervento: Miglioramento e messa in sicurezza della strada interpodereale da S.P. 78 a frazione Mitza Justa"*

Progettista :

RUP

**Dott. Agr. Pino Floris**

**Ing. Valerio Marongiu**

IL Responsabile dell'Area Tecnica

**Sindaco Gianluigi Loru**

ELENCO PREZZI

Allegato :

**G**

APRILE 2024

# Comune di PERDAXIUS

Provincia del Sud Sardegna

## ELENCO PREZZI

**OGGETTO:**

*"Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". Intervento: Miglioramento e messa in sicurezza della strada interpoderale da S.P. 78 a frazione Mitza Justa"*

**COMMITTENTE:**

Comune di PERDAXIUS

**CANTIERE:**

Perdaxius 2/04/2024

**PROGETTISTA**

Dott. Agr. Pino Floris

per presa visione

**II RUP**

Num.ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.1 RU.0001.0 001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) <b>euro (trentuno/54)</b>	ora	39,9
N.2 RU.0001.0 001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) <b>euro (ventinove/30)</b>	ora	37,06
N.3 RU.0001.0 001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale) <b>euro (trentatre/41)</b>	ora	33,4
N.4 RU.0001.0 001.0002	CAPO SQUADRA (Media Regionale) <b>euro (trentatre/08)</b>	ora	41,85
N.5 SL.0002.0 013.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, SL.0002.001 manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc <b>euro (centododici/27)</b>	ora	134,72
N.6 SL.0002.0 013.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la SL.0002.001 manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li <b>euro (centoquindici/57)</b>	ora	138,81
N.7 SL.0002.0 016.0002	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t <b>euro (cinquantanove/15)</b>	ora	70,98
N.8 SL.0003.0 001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3) <b>euro (quarantuno/43)</b>	metri cubi	49,72
N.9 SL.0003.0 001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta <b>euro (duecentoottantatre/62)</b>	tonnellate	340,34
N.10 PR.0006.0 005.0001	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 1 mm <b>euro (due/26)</b>	kilogrammi	2,71
N.11 PR.0006.0 005.0004	CHIODI (punte piane), misure varie <b>euro (uno/74)</b>	kilogrammi	2,09
N.12 PF.0005.0 001.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 m <sup>3</sup> entro un raggio di 30 km dall'impianto di confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 15 N/mm <sup>2</sup> a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP <b>euro (centosedici/50)</b>	metri cubi	139,8
N.13 PR.0001.0 014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo <b>euro (zero/01)</b>	cadauno	0,01
N.14 PR.0001.0 003.0001	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari <b>euro (zero/18)</b>	kWh	0,22
N.15 PR.0001.0 001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto <b>euro (uno/06)</b>	metri cubi	1,27
N.16 PF.0004.0 001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU PF.0004.000 VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione 1.0003 massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all'altezza di m 0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm <sup>2</sup> a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP <b>euro (centonovantatre/52)</b>	metri cubi	232,22
N.17 PF.0001.0 002.0044	TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto <b>euro (otto/06)</b>	metri cubi	9,67

Num.ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
N.18 PR.0014.0 003.0004	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t <b>euro (ottantaquattro/94)</b>	ora	101,93
N.19 PR.0014.0 003.0004	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D' USURA (TAPPETO) COSTITUITO DA PIETRISCHETTO 2/7 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN APPOSITOIMPIANTO CON BITUME IN RAGIONEDEL 5,5/6,5% IN PESO - FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM <b>euro (centosettantacinque/39)</b>	metri cubi	228,06
N.20 PR.0014.0 003.0003	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO GROSSO DI USURA (BINDER CHIUSO) COSTITUITO DA PIETRISCO 15 MM, SABBIA E FILLER, IMPASTATO A CALDO IN AP- POSITO IMPIANTO CON BITUME IN RAGIONE DEL 5/6% IN PESO - FRANCO CANTIERE NEL RAGGIO MAX DI 40 KM <b>euro (centosessantotto/39)</b>	metri cubi	216,77
N.21 SL.0002.0 015.0006	VIBROFINITRICE CINGOLATA per stesa di sovrastrutture stradali, avente larghezza max di stesa, con estensori idraulici, di m 4.65, capacità della tramoggia m <sup>3</sup> 5, motore Diesel da HP 93, compresi gli operatori, i consumi di carburanti e lubrificanti, i ricambi e gli oneri di manutenzione, e l'assicurazione. <b>euro (centoventuno/08)</b>	ora	146,16
N.22 PF.0008.0 002.0013	RETE ELETTRICALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 20x20 <b>euro (quarantuno/04)</b>	metri quadri	49,25
N.23 SL.0002.0 013.0041	MINIPALA SPAZZATRICE GOMMATA (potenza HP 48) con benna da mc.0,37, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 38 q.li - ora <b>euro (sessantatre/47)</b>	ora	76,16
N.24 PF.0001.0 009.0009	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - BITUMI Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. - tonnellate <b>euro (dodoci/0)</b>	tonnellate	15,94
N.25 PF.0012.0 018.0012	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; compresi il carico con mezzi meccanici e lo scarico ad impianto secondo le modalità previste per l'impianto, nonche' il viaggio di andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. - metri cubi <b>euro (sessantasette/09)</b>	mc	87,6

Data, 2/04/2024

Il Tecnico  
Dott. Agr. Pino Floris